ANNEXE N°3
Point de rejets eau

Poins de rejets eau - Site existant :

Réf.	Coordonnées Lambert 93	Nature des effluents	Exutoire du rejet	Milieu naturel récepteur ou Station de traitement collective	Conditions de raccordement
Pt N°1	X: 1022627.61 m Y: 6859131.85 m	Eaux usées industrielle	Station physico-chimique (locale de traitement des eaux)	r Rejet vers point n°3	Convention SDEA
Pt N°2	X: 1022855.14 m Y: 6859454.60 m	Eaux pluviales, de voiries et de toiture recueillies dans bassins	Bassin de décantation puis séparateur hydrocarbure en sortie de site avant rejet externe	Milieu naturel (fossé au droit de la RD1004 qui rejoint la Zorn)	/
Pt N°3	X. 1022317.61 m Y 6859037.12 m	Eaux usées (vannes) et eaux usées industrielles venant du point N°1		Station d'épuration Saverne Monswiller	Convention SDEA

Poins de rejets eau - Extension :

Réf.	Localisation	Coordonnées Lambert 93	Nature des effluents	Exutoire du rejet	Milieu naturel récepteur ou Station de traitement collective	Conditions de raccordement
Pt N°4	Extension Nord Bassin d'infiltration implanté au Nord-Ouest du site actuel de la Faisanderie	X : 1022376.90 m Y : 6858904.21 m	Eaux pluviales voirie et toitures bâtiments	infiltration sol via bassin d'infiltration	Dans le sol / sous-sol (infiltration naturelle) vers la nappe des alluvions	Pas de raccordement au réseau
Pt N°5	Extension Nord Mare à l'arrière du stand de tir	X : 1022995.28 m Y : 6858979.41 m	Une partie des eaux pluviales de la toiture du bâtiment 3	Rejet vers mare située à l'arrière du stand de tir	Mares (milieu aquatique de surface)	Pas de raccordement au réseau
Pt N°6	Extension Sud Bassin d'infiltration situé sous le parking	X: 1022808.02 m Y: 6858241.13 m	Eaux pluviales toitures bâtiments	infiltration sol via bassin d'infiltration	Dans le sol / sous-sol (infiltration naturelle) vers la nappe	Pas de raccordement au réseau
Pt N°7	Extension Sud Bassin d'infiltration situé sous le parking	X: 1022755.39 m Y: 6858223.40 m	Eaux pluviales voirie	infiltration sol via bassin d'infiltration	Dans le sol / sous-sol (infiltration naturelle) vers la nappe	Pas de raccordement au réseau

Pt N°8	Extension Sud Réseau de mares	X: 1022859.85 m Y: 6858505.61 m	Une partie des eaux pluviales de la toiture du bâtiment 8	Rejet vers mares de l'extension Sud	Mares (milieu aquatique de surface)	Pas de raccordement au réseau